数　量　調　書

工種	名称	規格	単位	数量
【機械設備】				
機器単体費	ばっ気ブロワ	φ50,1.13m3/分,4.3mAq,2.2kW	基	1
	脱臭ファン	φ250,2.2kW,22.0m3/分	基	1
据付工	ばっ気ブロワ	φ50,1.13m3/分,4.3mAq,2.2kW	基	1
	脱臭ファン	φ250,2.2kW,22.0m3/分	基	1
	据付間接費	据付工×90%	式	1
撤去工	ばっ気ブロワ	φ50,1.13m3/分,4.3mAq,2.2kW	基	1
	脱臭ファン	φ250,2.2kW,22.0m3/分	基	1
スクラップ	ダンプトラック運搬	2t,24.0km以下	m3	0.20
	スクラップ	故銑B	ton	0.23